


DARBU APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Esošās augsnes kārtas noņemšana 20cm. biez.-2605m ² zem projektējamiem laukumiem un celiņiem	m ³	521	
	Esošās augsnes kārtas noņemšana 20cm. biez.-1415m ² zālāja atjaunošanās vietās	m ³	283	
2.	Grunts izstrāde ar ekskavatoru un grunts pārvietošana ar buldozeru līdz 100m; blīvēšana ar veltni	m ³	286+82 450	Sablīvējuma koef. 1.22
3.	Zemes laukuma planēšana ar buldozeru	m ²	4720	
4.	Teritorijas esošā zālāja atjaunošana - 1920m ² (grunts un sēklu sēšana)	m ³	283 346	Sablīvējuma koef. 1.22
5.	Liekās augu grunts izvešana rezervē līdz 3km	m ³	521 636	Sablīvējuma koef. 1.22
6.	Futbola laukums : (griezums 1-1, lapā ĢP-3)	m ²	2460	
	Izsiņāts smilts auglīgas zemes maisījums - 200mm	m ³	492 600	Sablīvējuma koef. 1.22
	Sēklu sēšana	kg	50	
	Ģeotekstils	m ²	2460	tīrs platums, bez pārlaiduma
	Filtrējošs dolomita šķembas slānis (fr. 16/32 mm)- 150 mm	m ³	369 480	Sablīvējuma koef. 1.30
	Ģeotekstils virs drenāža caurulēm	m ²	365	
	Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32) -200 mm	m ³	492 640	Sablīvējuma koef. 1.30
	Marķējuma līniju krāsošana	m	300	
	Futbola vārti 5x2m ar tīklu	kompl.	2	
	7.	Skrējceļu ierīkošana: (griezums 1-1 lapā ĢP-3)		
	Porplastic SBeconomic tipa segums - 10+3 mm	m ²	563	
	Porains asfalts(pildījums fr.2/11vai 2/16mm) - 50 mm	m ²	563	
	Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32) - 50 mm	m ³	28.15 36.60	Sablīvējuma koef. 1.30
	Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45) - 100 mm	m ³	56.30 73.00	Sablīvējuma koef. 1.30
	Smilts - 200 mm	m ³	114 139,00	Sablīvējuma koef. 1.22
	Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	255	
	Betons C30/37, XC3, XF2 zem apmalēm 0.04m ³ /1m	m ³	10.20	
	frakcionētas šķembas fr. 0/45mm) - 100 mm ar izlīdzināšanu un blīvēšanu	m ³	8.93 11.60	Sablīvējuma koef. 1.30
	smilts zem apmalēm - 100 mm	m ³	8.93 11.00	Sablīvējuma koef. 1.22
	Marķējuma līniju krāsošana (vidēju) 206m+60m	m	266	
8.	Tāllēkšanas bedres ierīkošana (3 x 7)m	m ²	21	
	tāllēkšanas bedres aizbēršana ar speciālām, mīkstām smiltīm(0,5m biez.)	m ³	10.5	
	tāllēkšanas bedres aizsargmales izbuve no impregnēta ēvelēta deļa 50mm biez.	m	20	Kokmateriāls C24, ekspluatācijas kl.3
	geotekstila ieklāšana	m ²	25	
	atspēriena dēlis	gab	2	
	bedres pārklājs	gab	1	

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes	
	ieskrējiena celiņš	m ²	31.5		
	Porplastic SBeconomic tipa segums - 10+3 mm	m ²	31.5		
	Porains asfalts(pildījums fr.2/11vai 2/16mm) - 50 mm	m ²	31.5		
	Minerālmateriālu maisījums (fr.0/32) - 50 mm	m ³	1.58 2.10	Sablīvējuma koef. 1.30	
	Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45) - 100 mm	m ³	3.15 4.10	Sablīvējuma koef. 1.30	
	Smilts - 200 mm	m ³	6.20 7.60	Sablīvējuma koef. 1.22	
	Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	52		
	Betons C30/37, XC3, XF2 zem apmalēm - 0.04m ³ /1m	m ³	2.10		
	frakcionētas šķembas (fr.0/45) ar izlīdzināšanu un blīvēšanu - 100 mm	m ³	1.82 2.40	Sablīvējuma koef. 1.30	
	smilts zem apmalēm - 100 mm	m ³	1.82 2.30	Sablīvējuma koef. 1.22	
9.	Lodes grūšanas sektora ierīkošana (griezums lapā ĢP-4)				
	betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	40		
	betons C30/37, XC3, XF2 zem apmalēm - 0.04m ³ /1m	m ³	1.60		
	frakcionētas šķembas (fr.0/45) ar izlīdzināšanu un blīvēšanu - 100 mm	m ³	1.40 1.90	Sablīvējuma koef. 1.30	
	smilts zem apmalēm -100mm	m ³	1.40 1.80	Sablīvējuma koef. 1.22	
	betona aplis -3.5m ² betons C30/37, XC3, XF2	m ³	0.5		
	frakcionētas šķembas fr. 16-32mm ar izlīdzināšanu un blīvēšanu - 100 mm	m ³	0.35 0.5	Sablīvējuma koef. 1.30	
	smilts - 100 mm	m ³	0.35 0.45	Sablīvējuma koef. 1.22	
	apļa stīpa no metāla (δ ~ 4mm), vai no cita materiāla	t.m.	14		
	10.	Drenāžas un lietusūdens savākšanas cauruļvadu sistēmu ierīkošana			ŪKT daļā
11.	Lietus ūdens novadīšanas kanāls ar smilšu ķērājiem (pa šķembu un betona C25/30 , XC3, XF2 pamatni)			ŪKT daļā	
12.	Laistīšanas krānu ierīkošana kopā ar ūdensvadu			ŪKT daļā	
13.	Būvgružu aizvešana	m ³	40		
14.	Esošo soliņu pārvietošana uz pasūtītāja norādīto vietu.	gab	5		
		Betons C25/30, XC2, XF2	m ³	1	
		Smilts	m ³	1	
15.	Drenāžas izlaiduma ierīkošana	gab	1		
		Oļi	m ³	0.5	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve, c. CIBLAS, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709			
Proj. vadīt.	A. Kuzmins			Lapas nosaukums DARBU APJOMU SARAKSTS			
Arh.daljas vadīt.	I.Stankeviča			Pasūtījuma numurs 100 - P/16			
Izstrād.	R.Vītola			Proj. stadija BP	Marka ĢP	Lapa 7	Mērogs
Arh.Nr.				 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS			