



IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ū1				
1.	LODVEIDA KRĀNS, DN25	GAB.	1	
2.	LAISTĪŠANAS LODVEIDA KRĀNS, DN25, PN10 AR ŠLŪTENI L=25m	GAB.	2	
3.	Ielas kape	gab.	2	
4.	CAURULE PE, OD32, PN10,	T.M.	80,00	
5.	PE TREJGABALS D 32X32 AR ATLOK.	GAB.	1	
6.	LĪKUMS, D32, 90	GAB.	4	
7.	BETONA ATBALSTS, V=0,2M3	GAB.	6	
8.	LAISTĪŠANAS KRĀNA BETONA PAMATS, V=0,2M3	GAB.	2	
9.	SMLTS	M3	24,0	
10.	GRANTS SEGUMA ATJAUNOŠANA	M2	10,0	
11.	ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA	M2	65,0	
12.	BETONA APMALES ATJAUNOŠANA	M2	1,0	
13.	PROJEKTĒJAMO TĪKLU ŠĶĒRSOŠANA	GAB.	1	
14.	PIESLĒGŠANA PIE ESOŠAJIEM TĪKLIEM KATLU MĀJĀ, Dn25	GAB.	1	
15.	SISTĒMAS HLORĒŠANA UN NODOŠANA	T.M.	80,00	
D1				
1.	CAURULES VETA, De160	T.M.	75,00	
2.	CAURULES VETA, De65	T.M.	378,00	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
3.	TREJGABALS 160X160	GAB.	2	
4.	TREJGABALS 160X65	GAB.	12	
5.	LĪKUMS AR UZMAVĀM, 135, De160	GAB.	2	
6.	LĪKUMS AR UZMAVĀM, 135, De65	GAB.	36	
7.	AIZBĀZNIS SMT, De65	GAB.	12	
8.	FILTRĒJOŠIE OĻI, D32-63MM,	M3	18,5	
9.	PLASTMASAS DRENĀŽAS AKA D400X160 AR LŪKU. H=1,50	GAB.	2	Uponor vai analogs
10.	AKAS BETONA APMALE, V=0,3M3	GAB.	2	
11.	AIZSARGČAULA AKĀS, D160; L=200mm	GAB.	2	
LINIJVEIDA DRENĀŽAS SISTEMA "ACO MULTILINE V 160"				
12.	KANĀLA ELEMENTS 00 TIPS, L=1000MM, H=210MM,	KOMPL.	197	
13.	KANĀLA ELEMENTS AR IZVADU 00 TIPS, L=500MM, H=210MM,	KOMPL.	2	
14.	ČUGUNA NOSEGREŽĢIS, L=500MM	GAB.	396	
15.	PIESLĒGŠANA PIE PROJEKTĒJAMIEM DRENĀŽAS TĪKLIEM, D160	GAB.	2	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve c. CIBLAS, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709			
				Lapas nosaukums Iekārtu specifikācija un darbu apjomi (sākums)			
Izstrād.	V. Bundins		01.2017.	Pasūtījuma numurs	100 - P/16		Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R
Arh.Nr.			Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	 NAMS
			BP	ŪKT	4		