IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	K2			
1.	PLASTMASAS CAURULE PP, D200, T8	T.M.	24,00	
2.	PLASTMASAS KANALIZĀCIJAS AKA D400X160 AR LŪKU. H=1,50	GAB.	2	Uponor vai analogs
3.	AKAS BETONA APMALE, V=0,3M3	GAB.	2	
4.	AIZSARGČAULA AKĀS, D200; L=250mm	GAB.	3	
5.	AIZSARGČAULA AKĀS, D160; L=200mm	GAB.	2	
6.	BETONA UZGALVIS	GAB.	1	
7.	SMILTS	M3	7,5	
8.	ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA	M3	21,0	
9.	PROJEKTĒJAMO TĪKLU ŠĶĒRSOŠANA	GAB.	1	
10.	IZLAIDES IERĪKOŠANA	GAB.	1	
11.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA UN NODOŠANA	T.M.	24,0	

1. VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.
SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIALU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums: Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve, c. CIBLAS, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709
				Lapas nosaukums: Iekārtu specifikācija un darbu apjomi (nobeigums)
Izstrād.	V. Bundins		01.2017.	Pasūtījuma numurs: 100 - P/16
				Proj. stadija: BP; Marka: ŪKT; Lapa: 5; Mērogs:

RN Būvkomersanta reģ. apl. Nr. 2726 - R : NAMS