

Darbu apjomu saraksts

Objekta nosaukums CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA Z – 6 FRANAPOLE – RAŽANOVA PĀRBŪVE POSMĀ 0,00 – 2,58 KM
 Būves nosaukums CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA Z – 6 FRANAPOLE – RAŽANOVA PĀRBŪVE POSMĀ 0,00 – 2,58 KM
 Objekta adrese AUTOCEĻS Z – 6 FRANAPOLE – RAŽANOVA (posms 0,00 – 2,58 km), kad.apz.: 6898008016566, 68980070124
 Pasūtījuma Nr. 2016/101

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS daļas rasējumiem.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
Vispārīgie darbi			
1	Digitālā uzmērīšana pirms darbu uzsākšanas, nospraušana	m2	51800
2	Izpildedokumentācijas sagatavošana, t.sk. uzmērījumi, pēc būvdarbu pabeigšanas	m2	51800
3	Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana, t.sk. būvtafele un ES inf.zīnojuma tāfele un satiksmes organizācija	km	2,594
Konstrukciju demontāžas un nojaukšanas darbi			
4	Koku zāģēšana ar celmu raušanu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	153
5	Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m2	2820
6	Robežzīmju nojaukšana un atjaunošana	gab.	31
7	Konstrukciju nojaukšana		
8	Dzelzsbetona caurteku nojaukšana:		
9	d=0,5m	m	21
Zemes darbi			
10	Grāvju rakšana un tīrīšana		
11	grāvju rakšana	m3	7050
12	Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana		
13	Liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	10046
14	Liekās grunts izlīdzināšana	m3	4306
15	Zemes klātnes izbūve		
16	zemes klātnes ierakuma izbūve	m3	2375
17	zemes klātnes ierakuma izbūve (nomales, paplašinājumi)	m3	4240
18	zemes klātnes ierakuma izbūve (nobrauktuvēs)	m3	687
Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas			
19	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32s) virskārtas izbūve, N-III, h=10cm ceļam	m2	18435
20	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32p) apakškārtas izbūve, N-IV, h=10cm ceļam	m2	19357
21	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32s) virskārtas izbūve, N-III, h=10cm, iebrauktuves	m2	2036
22	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32p) apakškārtas izbūve, N-IV, h=10cm, iebrauktuves	m2	2138
22	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32s) virskārtas izbūve, N-III, h=10cm, Pieslēgums TS/TB	m2	602
23	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32p) apakškārtas izbūve, N-IV, h=10cm, Pieslēgums TS/TB	m2	632
24	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32s) virskārtas izbūve, N-III, h=10cm, Paplašinājums pk.2/00	m2	487
25	Nesaist. minerālmateriālu (fr.0/32p) apakškārtas izbūve, N-IV, h=10cm, Paplašinājums pk.2/00	m2	511
26	Saiturīgas (drenējošās) smilts kārtas izbūve zem ceļa, hvid=15cm	m3	645
27	Saiturīgas (drenējošās) smilts kārtas izbūve paplašinājumos/nobrauktuvēs, hvid=50cm	m3	2700
Drenāžas sistēmas izbūve			
28	Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana		
29	caurteku uzstādīšana:		
30	plastmasas:		
31	d=0,4 m	m	181
32	d=0,5 m	m	89
33	nogāžu un gultnes nostiprināšana/remonts caurteku galos (par 1 galu)	gab.	60
34	grāvju gultnes nostiprināšana:		
35	ar šķembām 10 cm biežumā	m2	1272
Satiksmes aprīkojums			
36	Ceļa zīmju uzstādīšana		
37	ceļa zīmju cinkota metāla statu uzstādīšana d=60mm:	gab.	6
38	I. izmēra grupas, 1. gaismu atstarojošas virsmas klases ceļa zīmju uzstādīšana		
39	ceļa zīme	gab.	10
40	papildzīme	gab.	1

- Detalizētāku informāciju par materiāliem un darbiem skatīt Specifikācijas sadaļā un Ceļu specifikācijā 2018 (*)

Sastādīja: _____

D. Kiseļovs

Pārbaudīja: _____

M.Matvejs

Sert.Nr. 3-01408